

GREENLAND GmbH

Ihr Rollrasenspezialist

Verlegeanleitung

Bodenbearbeitung

- Planie mit gleicher Sorgfalt wie bei einer Neuansaat durchführen.
- Nach Bedarf bei schweren Böden 20l/m² Perlit einfräsen.
- Planie gut absetzen lassen (oder rückverfestigen/nachplanieren)
 - Trittfestigkeit prüfen!
- Vor dem Verlegen Wurzeldünger streuen.

Verlegen/Walzen

- Rasentragschicht vor dem Verlegen ca. 2 cm tief aufrauen.
- Rollrasensoden auf feuchtem Boden verlegen. Dazu beachten:
 - An einer Geraden beginnen und die erste Bahn ausrollen.
 - Die nächste Bahn jeweils versetzt verlegen, damit später keine Nahtstellen mehr zu erkennen sind.
 - Die Kanten eng aneinander legen, aber auf keinen Fall überlappen lassen.
 - Überstehende Kanten und Ecken mit einem scharfen Messer abschneiden.

Wässern

- Nach dem Verlegen mit 20 - 30 Liter/m² und an den darauf folgenden Tagen mit ca. 10 Liter/m² bewässern.
- Die ersten 14 Tage tägliche Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit. Bei trockener Witterung 2x pro Tag wässern.

Nach dem Verlegen

- Der erste Rasenschnitt bei einer Grashöhe von ca. 6 - 7 cm (in der Regel nach 6 - 10 Tage). Ideale Schnitthöhe beträgt 4 - 5 cm. Nachfolgend unbedingt wöchentlich schneiden.

www.greenland-rollrasen.ch

Eichenhof 2, 6042 Dietwil
Telefon 041 787 32 13
Fax 041 787 32 17

