

Preisliste Greenland-Rollrasen 2021

| Produkte | Preise 2021 | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 - 19 m ² | ab 20 m ² | ab 50 m ² | ab 100 m ² | ab 200 m ² | ab 300 m ² | ab 500 m ² |
| Haus und Sport-Rasen | sFr. 15.00 | sFr. 12.50 | sFr. 10.50 | sFr. 9.50 | sFr. 8.50 | sFr. 8.10 | sFr. 7.70 |
| Park und Schatten-Rasen | sFr. 18.00 | sFr. 16.00 | sFr. 13.00 | sFr. 12.00 | sFr. 11.00 | sFr. 10.00 | sFr. 9.40 |
| Landschafts-Rasen (2. Klasse)* | -- | sFr. 8.00 | sFr. 7.00 | sFr. 6.50 | | sFr. 6.00 | |
| Sedum-Mix-Matten | sFr. 38.00 | | sFr. 36.00 | Auf Anfrage | | | |
| Sedum-Matten (Kräuter, Wildblumen) | sFr. 40.00 | | sFr. 38.00 | Auf Anfrage | | | |
| Pflanzmatten (Waldsteinia) | sFr. 83.00** | | sFr. 80.00** | Auf Anfrage | | | |

*erhältlich ab 20m² und solange Vorrat / **Bei Matten aus dem Import kommen noch Fr. 6.60/Matte Zollabgaben dazu.

Preise

Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer (2.5%), ohne Frachtkosten und abgeholt ab Schälstelle.

Zahlungsarten: Barzahlung, Twint oder EC oder Vorauszahlung. Bei Vorauszahlung (E-Banking) gewähren wir 5% Vorauszahlungsrabatt.

Bestellung

Bestellen Sie unter info@greenland-rollrasen.ch oder unter 041-787 32 13 oder 078-711 32 31.

Lieferung

Zu attraktiven Preisen liefern wir Ihnen auch gerne den Rasen direkt auf die Baustelle. Gerne machen wir eine Offerte für Sie.

Bodenvorbereitung/Planie

- Saatbettvorbereitung und Planie mit gleicher Sorgfalt wie bei einer Neusaat durchführen.
- Nach Bedarf bei schweren Böden 20 l/m² Perlit einsetzen.
- Planie gut absetzen lassen oder rückverfestigen und nachplanieren ⇒ Trittfestigkeit prüfen!
- Vor dem Verlegen Rasen-Ansaatdünger streuen.

Verlegen

- Rasentragschicht vor dem Verlegen 2 cm tief aufrauen.
- Rollrasensoden (ca. 1.5 bis ca. 2 cm dick) auf feuchten Boden im Verbund (versetzt) verlegen.
- Zur fachgerechten Verlegung gehört die Verwendung von Schaltafeln.
- Rollrasen diagonal anwalzen und sofort mit Bewässern beginnen. Nach dem Verlegen mit 20 - 30 Liter pro m² und an den darauffolgenden Tagen mit 5 - 10 Litern bewässern.

Nach dem Verlegen

- Anfangs tägliche Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit und bei trockenen Witterungsbedingungen zweimal pro Tag wässern.
- Erster Rasenschnitt bei einer Rasengrashöhe von ca. 6 - 7 cm, in der Regel nach 6 - 10 Tagen. Ideale Schnitthöhe 4 - 5 cm. Nachfolgend unbedingt wöchentlich schneiden!

Zwischenlagerung

- Der Rollrasen muss unbedingt im Schatten deponiert werden. Zur Abdeckung nur luftdurchlässige Materialien (keine Folien) verwenden.
- Die Stapelhöhe sollte nicht über 80 cm betragen, andernfalls die obersten 2 Rollrasen-Lagen entfernen.
- Rollrasen am Stapel nie wässern.

Mängel

Die Lieferung muss sofort nach Übernahme geprüft werden. Allfällige Mängel sind uns umgehend (gleichentags) zu melden. Die Greenland GmbH haftet mit keiner höheren Summe als dem anteiligen Rechnungsbetrag, der dem bemängelten Rollrasen entspricht. Ein höherer Schadenersatz ist ausgeschlossen. Für die weitere Entwicklung des Rollrasens kann keine Haftung übernommen werden. Ferner stellt das Auftreten von Pilzen und Krankheiten im Rollrasen keinen Mangel dar, da Pilzsporen und Viren mobil und deren Auftreten und Entwicklung von äusseren Einflüssen abhängig und damit für den Verkäufer nicht kontrollierbar sind.

www.greenland-rollrasen.ch

Eichhof 1, 6042 Dietwil
Telefon 041 787 32 13, Fax 041 787 32 17
info@greenland-rollrasen.ch